

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Чернявский Михаил Владимирович

Р/с40802810313500009678
БИК 044525999
К/с30101810845250000999
Филиал Точка ПАО Банка «ФК Открытие»

Фактический адрес: 625062; г.Тюмень, ул.Широтная, д.157, кв. 48
Почтовый адрес: 625062; г.Тюмень, ул.Широтная, д.157, кв. 48
ИНН 860306805490
ОРГНИП 322344300006712
Тел.: 8-982-937-93-08 8-952-670-85-70 (бух.) 8-3452-21-66-68
эл. Почта : 216668@bk.ru

Исх. № 47 от 10.10.2022

Председателю СТ "Поле чудес-2"

Мухамеевой С.Р.


Направляем на ваше рассмотрение коммерческое предложение по устройству водоема на территории СТ "Поле чудес-2". Общая стоимость работ предусмотрена на сумму 1 400 168 (Один миллион четыреста тысяч сто шестьдесят восемь) руб.

Готовы начать работы на условиях заключенного договора. Срок выполнения работ 4 месяца.

Приложение:

Локальный сметный расчет

Индивидуальный
Предприниматель



М.В.Чернявский



СОГЛАСОВАНО:

_____ 2022 года

_____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

СТ "Поле чудес-2"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1-1-1

Устройство пожарного водоема на территории СТ "Поле чудес-2"

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2022г.

Сметная стоимость	<u>1400,17</u>	<u>(105,65)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>1372,71</u>	<u>(103,58)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	53,21 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	173,76 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	396,91 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб., на единицу	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Земляные работы котлована 60*60*4м						
1	ФЕР01-01-021-07	Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшем вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 Объем=(60*60*1,5) / 1000	1000 м3	5,4	52 628,89	284 196
Всего по позиции						284 196
2	ФЕР01-01-021-08	Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшем вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 Объем=(60*60*2,5) / 1000	1000 м3	9	63 593,33	572 340
Всего по позиции						572 340
3	ФЕР01-02-027-09	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2 Объем=(60*4*10) / 1000	1000 м2	2,4	56 477,50	135 546
Всего по позиции						135 546
Итого по разделу 1 Земляные работы котлована 60*60*4м						992 082
Раздел 2. Перевозка грунта						
4	ФССЦпг-03-22-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих из карьера на расстояние: от 1,0 до 1,5 км (Перевозка грузов автотранспортом) Объем=1,2*5400+9000*1,8	1 т груза	22680	16,78	380 632
Итого по разделу 2 Перевозка грунта						380 632
Итого по смете:						1 372 714
Строительные работы						
в том числе:						
оплата труда						53 205
эксплуатация машин и механизмов						575 164
Перевозка грузов						380 632
накладные расходы						243 796
сметная прибыль						119 917
Непредвиденные затраты 2%						27 454
ВСЕГО по смете						1 400 168,00

Составил: _____